

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

" " 2014 г.

Протокол общего собрания собственников помещений
"30" июня 2014 г.

МКД №13 по ул. Советской

(наименование объекта)

Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт системы канализации и водоотведения

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Канализационные выпуски

1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) м ³ , ГРУППА ГРУНТОВ 3	100М ³ ГРУНТА	0,0262
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 м, ГЛУБИНОЙ ДО 3 м, ГРУППА ГРУНТОВ 3	100М ³ ГРУНТА	0,0081
3	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 мм ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 см ²	100ОТВЕРСТИЙ	0,04
4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	10М ³ ОСНОВАНИЯ	0,27
5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ НАД ТРУБОПРОВОДОМ ПЕСЧАНОГО ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 300мм	10М ³ ОСНОВАНИЯ	0,45
6	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 м БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 кВт (80 л.с.), ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М ³ ГРУНТА	0,019
7	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М ³ ГРУНТА	0,008
8	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2	100М ³ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	0,19
9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100М ² ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	0,18
10	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 мм	100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	0,22
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 мм	100М ТРУБОПРОВОДА	0,22
Подвальное помещение			
12	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 мм	100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	0,38
13	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 мм	100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	0,52

1	2	3	4
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,34
15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,52
16	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,4
17	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	0,632
18	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	0,276
19	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,888
20	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,48
21	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,43
22	СМЕНА ВАЛН ЧУГУННЫХ (УСТАНОВКА БУ)	100ПРИБОРОВ	0,16
23	СМЕНА УНИТАЗОВ (УСТАНОВКА БУ)	100ПРИБОРОВ	0,16
24	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ (УСТАНОВКА БУ)	100ПРИБОРОВ	0,16
Прочие работы			
25	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ	Т	1,9585
26	ПЕРЕВОЗКА ДО 6 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА	Т	1,9585