

	(армирован.стекловолокно)		0.24
9	Монтаж трубопровода PPR 32 PN 10	100 v	
10	Монтаж крана шаров. фланцев. Ду 50 Ру 16	Шт	2
11	Монтаж крана шаров. 1 PN 40	шт	16
12	Монтаж крана шаров. ½ PN 40	Шт	14
13	Гильза с бобышкой в комплекте под термометр	Шт	1
14	Манометр	шт	2
15	Теплоизоляция Ф-63 мм	м.п	72
16	Теплоизоляция Ф-32 мм	м.п	48
	<u>Система отопления (чердак и подвал)</u>		
	<u>Замена розливов системы ЦО от</u>		
	<u>наружной стены МКД, с заменой участков</u>		
	<u>стояков до перекрытий</u>		
	<u>Демонтаж</u>		
12	Демонтаж трубопровода Ду 76 сталь.	пм	71
13	Демонтаж трубопровода Ду 57 сталь.	пм	140
14	Демонтаж трубопровода Ду 25 сталь.	пм	32
15	Демонтаж трубопроводов Ду 20 сталь.	пм	48
16	Демонтаж трубопроводов Ду 15 сталь.	пм	64
17	Демонтаж воздухоборника Ду 273 сталь.	шт.	1
18	Демонтаж запорной арматуры Ду 80	шт.	2
	<u>Монтаж</u>		
19	труба PPR 75 PN 25 (армир.стекловолокном)	пм	71
20	Труба PPR 63 PN 25 (армир.стекловолокном)	пм	140
21	Труба PPR 32 PN 25 (армир.стекловолокном)	пм	32
22	Труба PPR 25 PN 25 (армир.стекловолокном)	пм	48
23	Труба PPR 20 PN 25 (армир.стекловолокном)	пм	64
24	Кран шар. сталь.фланцевый Ду 80 Ру 16	шт.	4
25	Кран шар.1 PN 40	шт.	12
26	Кран шар. 3/4 PN 40	шт.	48
27	Кран шар.1/2 PN 40	шт.	64
28	Тройник PPR 75 PN 25	шт.	8
29	Тройник PPR 63 PN 25	шт.	4
30	Угол PPR 75 90 град.	шт.	1
31	Воздухосборник Ду 273	шт.	1