


ДИРЕКТОР
ООО «УК «БЮЖНЫЙ»
СНАГОВСКАЯ В.В.



«__» _____ 20__ г.

г. Снежногорск, ул. Победы д 2
(наименование объекта)

Ведомость объемов работ №

Капитальный ремонт козырьков подъездов жилого дома, 6 шт.

Основание:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА	Т ДЕМОНТИРОВАННЫХ КОНСТР	1,35
2	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА	100М2 ПЕРЕКРЫТИЙ	0,81
3	СВЕРЛЕНИЕ УСТАНОВКАМИ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100ОТВЕРСТИЙ	1,1
4	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА	Т КОНСТРУКЦИЙ	2,2
5	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	0,594
6	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2 ПЕРЕГОРОДОК	0,2227
7	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ	100М2	0,979
8	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	100М2 КРОВЛИ	0,594
9	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100М2 ПОТОПКА	0,385

1	2	3	4
10	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАННЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСЛОМ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100M2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	0,1617
11	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА	19,35
12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЬМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	Т ГРУЗА	19,35

Разработка проекта на несущие конструкции козырьков, с расчётом эксплуатации козырька в зимних условиях. Разрабатывается на весь объём работ специализированной организацией, имеющей соответствующее свидетельство СРО.

Составил:

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:

_____ 20__ г.

г. Снежногорск, ул. Победы д.2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Капитальный ремонт козырьков подъездов жилого дома (6 шт.)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ
монтажных работ
оборудования
проектных работ
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

1017833,3 руб.
925303 руб.
0 руб.
0 руб.
92530,3 руб.
224047 руб.
1072 чел. час.

Смета составлена в ценах 2 кв. 2015 года

К=1,5 (Ремонт существующих зданий, включая жилые дома, без расселения. МДС 81-35.2004)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин		всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР-46-02-004-01 Доп. вып. И2 Н1=1,5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА Козл=12,32 Кзм=4,54 Кзм=7,39 (ИНД 02-15) НР=87% (НР = 4022 32 руб.) СП=43% (СП = 1988 04 руб.)	1,35	5097,82	1323,11	6882,06	4475,67	1766,2	18,26	21,95	
				Т 3315,31	109,4			147,69			
		ДЕМОНТИРОВАНЫХ КОНСТР									
2	ТЕР-54-01-001 Н1=1,5	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА Козл=12,32 Кзм=5,64 (ИНД 02-15) НР=75% (НР = 44826,03 руб.) СП=58% (СП = 34665 46 руб.)	0,81	99006,49	36766,4	80195,26	50414,48	29780,78	324,89	263,16	
			100М2	62240,09	11547,6			9353,56			
			ПЕРЕКРЫТ ИИ								
3	ССЦ01-509 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	17,9334								

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				T							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-46-03-002-01 Изм. вып. ИЗ	СВЕРЛЕНИЕ УСТАНОВКАМИ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Козл=12,32 Кмат=3,27 Кзм=8,51 (ИНД 02-15) НР=87% (НР = 10798,93 руб.) СП=43% (СП = 5337,4 руб.)	1,1 100ТВЕРС ТИЙ	15912,33 5405,28	9736,21 5878,86	17503,56	5945,81	10709,83	23,3	25,63
5	ТЕР-09-06-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Н1=1,5	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА Козл=12,32 Кмат=2,92 Кзм=7,44 (ИНД 02-15) НР=71% (НР = 57516,1 руб.) СП=52% (СП = 42124,47 руб.)	2,2 Т КОНСТРУКЦИИ	39018,11 36728,77	1833,03 93,32	85839,84	80803,29	4032,67	178,62	392,97
6	ССЦ01-201-0778	ПРОЧЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	2,2 Т	73677,34		162090,15				
7	ТЕР-15-04-030-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Н1=1,5	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 Козл=12,32 Кмат=2,25 Кзм=8,28 (ИНД 02-15) НР=83% (НР = 7372,81 руб.) СП=34% (СП = 3020,19 руб.)	0,594 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	17032,08 14949,08	54,96 5,31	10117,06	8879,75	32,55 3,15	70,02	41,59
8	ТЕР-08-04-003-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Доп. вып. И2 Н1=1,5	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М Козл=12,32 Кмат=5,18 Кзм=7,42 (ИНД 02-15) НР=96% (НР = 8212,65 руб.) СП=49% (СП = 3171,04 руб.)	0,2227 100М2 ПЕРЕГОРО ДОК	188623,12 28204,38	4537,7 854,93	42050,91	6281,12	1010,55 190,39	138,33	30,81
9	ТЕР-68-12-004 Н1=1,5	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ Козл=12,32 Кмат=2,1 Кзм=8,35 (ИНД 02-15) НР=73% (НР = 3804,96 руб.) СП=47% (СП = 2449,77 руб.)	0,979 100М2	13515,67 5290,45	147,42 33,63	13231,84	5179,35	144,32 32,92	27,62	27,04
10	ТЕР-12-01-020-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Н1=1,5	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ Козл=12,32 Кмат=2,84 Кзм=8,34 (ИНД 02-15) НР=95% (НР = 38919,89 руб.) СП=40% (СП = 16387,32 руб.)	0,594 100М2 КРОВЛИ	155537,46 67989,61	12818,21 980,6	92389,25	40385,83	7614,02 582,48	299,93	178,16
11	ССЦ01-101-2405	ПЛАНКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	159,5 ГЛМ	93,95		14985,03				
12	ТЕР-10-01-022-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Н1=1,5	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬНУЮ КРОВЕЛЬНУЮ ОЦИНКОВАННУЮ ПО ДЕРЕВУ Козл=12,32 Кмат=2,32 Кзм=8,22 (ИНД 02-15) НР=93% (НР = 3027,74 руб.) СП=39% (СП = 1269,7 руб.)	0,385 100М2 ПОТОЛКА	37947,48 8456,17	175,55	14609,78	3255,63	67,59	42,95	16,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ССЦ01-101-1-706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,1617	46223,02		-7474,26				
14	ПРАЙС	ПРОЕКАСТИЛ С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	Т							
15	ТЕРР-62-10-004	УЛУЩЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДЕРЕВЯН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% Колп=12,32 Кват=2,81 Кэм=8,4 (ИНД 02-15) НР=70% (НР = 1010,67 руб) СП=36% (СП = 519,78 руб)	0,1617 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	11235,04 8900,95 28,09	88,79 28,09	1816,71 1439,28	14,36 42,75	6,91		
16	СПГ-1-1-1-41 Н1=1,5	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Кмз=9,88 (ИНД 02-15)	19,35 Т ГРУЗА	800,72	800,72	15493,93	15493,93			
17	СПГ-3-21-1-7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ ЦЕНА=8,82*9,2 Кмз=9,2 (ИНД 02-15)	19,35 Т ГРУЗА	81,14	1570,06					
Итого по смете:				564514,38	207060,21	70686,9	1004,75			
						16986,78				

Прямые затраты
564514

Материальные затраты
285197

Материалы учтенные расценками
102383

Материалы не учтенные расценками
182814

ТЗР на материальные затраты
4095

Основная зарплата
207060

Эксплуатация машин
70687

в тч ЗП машинистов
16987

Накладные расходы
177512

Сметная прибыль
110933

Итого СМР в текущих ценах
855485

НДС 18% на материальные затраты
51335

НДС 18% на эксплуат. машин
9666

НДС 18% от наклад. расходов с к=0,182
5822

НДС 18% от смет. прибыли с к=0,15
2995

Итого НДС
69818

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
925303

Разработка проекта на несущие конструкции козырьков, с расчётом эксплуатации козырька в зимних условиях. Разрабатывается специализированной организацией, имеющей соответствующее свидетельство СРО.
10%
92530,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ								1 017 833,30	
Составил: _____												

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проекти:
