

Дефектная ведомость
по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Мончегорск **улица Школьная дом №2**
(система холодного водоснабжения)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб ф32- 100	м.п.	126,6
2.	Демонтаж трубопроводной арматуры (задвижки)	шт	3
3.	Разборка тепловой изоляции трубопроводов из ваты минеральной	кв.м	14,3
4.	Установка кранов шаровых фланцевых ф50 мм	шт	3
5.	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из п/этиленовых труб ф63-20мм	м.п.	126,6
	-ф63мм	м.п.	25
	-ф50мм	м.п.	20
	-ф32мм	м.п.	61,6
	-ф20мм	м.п.	20
6.	Изоляция трубопроводов ф63-20мм из вспененного каучука	м.п.	106,6
	-ф63мм	м.п.	25
	-ф50мм	м.п.	20
	-ф32мм	м.п.	61,6
7.	Пробивка в бетонных стенах и полах	шт	32
8.	Заделка отверстий	м3	2,9
9.	Гидравлические испытания трубопроводов	м.п.	126,6
10.	Пусконаладочные работы	м.п.	126,6