

Дефектная ведомость
по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Мончегорск **улица Железнодорожная дом №9**
(система холодного водоснабжения)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб ф32- 100	м.п.	149,4
2.	Демонтаж трубопроводной арматуры (задвижки)	шт	3
3.	Разборка тепловой изоляции трубопроводов из ваты минеральной	кв.м	11,5
4.	Установка кранов шаровых фланцевых ф50 мм	шт	3
5.	Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из п/этиленовых труб ф63-20	м.п.	149,4
	-ф63мм	м.п.	25
	-ф50мм	м.п.	17
	-ф25мм	м.п.	107,4
	-ф20мм	м.п.	20
6.	Изоляция трубопровода ф63-25 из вспененного каучука	м.п.	90
	-ф63мм	м.п.	25
	-ф50мм	м.п.	17
	-ф25мм	м.п.	48
7.	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах	шт	54
8.	Заделка отверстий	м3	4,9
9.	Гидравлические испытания трубопроводов	м.п.	149,4
10.	Пусконаладочные работы	м.п.	149,4

Дефектная ведомость
по капитальному ремонту многоквартирного жилого дом
по адресу: г. Мончегорск **улица Железнодорожная дом №9**
(система горячего водоснабжения)

665.67945

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб ф32- 100	м.п.	149,4
2.	Демонтаж трубопроводной арматуры (задвижки)	шт	3
3.	Разборка тепловой изоляции трубопроводов из ваты минеральной	кв.м	11,5
4.	Установка кранов шаровых фланцевых ф50мм	шт.	3
5.	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из полиэтиленовых труб ф63-20мм	м.п.	149,4
	-ф63мм	м.п.	25
	-ф50мм	м.п.	17
	-ф25мм	м.п.	107,4
	-ф20мм	м.п.	20
6.	Изоляция трубопроводов ф63-25мм из вспененного каучука	м.п.	90
	-ф63мм	м.п.	25
	-ф50мм	м.п.	17
	-ф25мм	м.п.	48
7.	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах	шт	54
8.	Заделка отверстий	м3	4,9
9.	Гидравлические испытания трубопроводов	м.п.	149,4
10.	Пусконаладочные работы	м.п.	149,4

— 1 —

**Дефектная ведомость на капитальный ремонт
системы отопления МКД по ул. Железнодорожная, 9
г. Мончегорска Мурманской области.**

отопление

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Единиц а измерен ия	Колич ество
1	Проектные работы	Проект	1
2	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм	шт	4
3	Монтаж кранов, вентилей и задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт	4
4	Демонтаж грязевиков	шт	2
5	Установка фильтров наружным диаметром патрубков до 89 мм	шт	2
6	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	пм	60,0
7	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	пм	454,0
8	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	пм	41,0
9	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	пм	122,4
10	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	пм	44,0
11	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	пм	14,0
12	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг в жилых помещениях	шт	84,0
13	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг в подъездах	шт	6,0
14	Монтаж трубопроводов системы отопления из напорных металлополимерных труб внутренним диаметром 15 мм	пм	60,0
15	Монтаж трубопроводов системы отопления из напорных металлополимерных труб внутренним диаметром 20 мм (стояки)	пм	454,0
16	Монтаж трубопроводов системы отопления из напорных водогазопроводных труб внутренним диаметром 25 мм	пм	41,0
17	Монтаж трубопроводов системы отопления из напорных водогазопроводных труб внутренним диаметром 32 мм	пм	122,4
18	Монтаж трубопроводов системы отопления из напорных водогазопроводных труб внутренним диаметром 40 мм	пм	44,0
19	Монтаж трубопроводов системы отопления из напорных водогазопроводных труб внутренним диаметром 50 мм	пм	18
20	Монтаж полотенцесушителей	шт	16
21	Монтаж шаровых кранов диаметром 20 мм на радиаторах отопления	шт	168
22	Монтаж шаровых кранов диаметром 20 мм на стояках	шт	34
23	Монтаж дренажных и для выпуска воздуха шаровых кранов диаметром 15 мм на стояках	шт	116

24	Гидравлические испытания трубопроводов диаметром до 50,0 мм	пм	626,0
25	Монтаж отопительных приборов в подъездах	шт	6
26	Монтаж отопительных приборов в жилых помещениях	шт	48
27	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	пм	240,4
28	Пробивка в стенах железобетонных перекрытиях толщиной 100,0 мм отверстий площадью до 500 см ²	шт	75
29	Заделка отверстий после монтажа	шт	75
30	Установка гильз в стенах и перекрытиях для прокладки трубопроводов.	шт	75
31	Демонтаж покрытий полов		
32	Окраска вручную грунтом ГФ-021 металлических поверхностей		
33	Окраска краской вручную огрунтованных металлических поверхностей		
34	Погрузка и разгрузка вручную строительного мусора	кг	4072,0
35	Транспортировка мусора на расстояние 5,0 км	кг	4072,0

Капитальный ремонт теплового пункта

1	Проектные работы	Проект	1
2	Демонтаж существующего теплового пункта	Тепловой пункт	1
3	Монтаж проектного теплового пункта	Тепловой пункт	1