


 Генеральный директор
 ООО "Городская управляющая Компания"
 Гришанин А.Ю.

**Дефектная ведомость на капитальный ремонт
жилого дома № 27 по ул.2Я Линия в п. Каюдакше**

№ п/п	Наименование ремонтных работ	Ед. измерения	Кол-во
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ		
1	Разборка кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	622,00
2	Смена обрешетки из досок	м2	562,000
3	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	622,00
4	Установка элементов каркаса из брусьев для выравнивания поверхности кровли	м3	3,80
5	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные	шт	1,00
6	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	622,00
7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (вентиляция-6труб)	м	35,00
8	Устройство вытяжек канализации д.100мм (проход через крышу 6труб)	м	35,00
9	Погрузка строительного мусора в а/машины	т	по факту
10	Перевозка строительного мусора в а/м на расстояние 9км	т	по факту

Инженер ПТО

Маслякова

Маслякова М.А.

Инженер ПТО

Лавринова

Лавринова А.М.