

Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт ВДЭС МКД №13 ул. Советская

Основание: проект ПП.0639-ЭС

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтаж			
1	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,2
2	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОВОДА	100М	7,55
3	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М ТРУБ	0,8
4	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ	100М ТРУБ	0,8
5	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК	100ШТ	0,14
6	ДЕМОНТАЖ ШИТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА ДО 6 КГ	ШТ	2
7	ДЕМОНТАЖ РУКАВНИКА НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМОГО НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ДВУХПОЛОСНЫМИ НА ТОК ДО 250 А	ШТ	1
8	ДЕМОНТАЖ КОРБОК С ЗАЖИМАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМОЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ ² , С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4	ШТ	30
Электромонтажные работы			
9	УСТАНОВКА ШКАФА (ПУЛЬТА) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600х600х350 ММ	ШТ	1
10	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 100 А	ШТ	2
11	УСТАНОВКА АВТОМАТА ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛНОСНОГО, УСТАНОВЛИВАЕМОГО НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	ШТ	6
12	УСТАНОВКА АВТОМАТА ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛНОСНОГО, УСТАНОВЛИВАЕМОГО НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	ШТ	5
13	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1
14	УСТАНОВКА ШИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА ДО 6 КГ	ШТ	4
15	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНОГО В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМОГО НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 100 А	ШТ	1
16	УСТАНОВКА АВТОМАТА ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛНОСНОГО, УСТАНОВЛИВАЕМОГО НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	ШТ	4
17	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	4
18	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100М	0,5

1	2	3	4
19	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ	100М	0,5
20	УСТАНОВКА ЛОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАМПОВАННОГО ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА ДО 200 ММ	Т	0,0313
21	МОНТАЖ ПРОВОДНИКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,2
22	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО ИЛИ НАСТЕННОГО С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВОГО	100ШТ	0,28
23	УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ТРЕХПОЛЮСНОЙ	100ШТ	0,02
24	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,14
25	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01
26	ПОДВЕСКА САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ (СИП- 2А) НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 0,4 КВ ДО 1 КВ (СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ) ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ 29 ОПОР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМДПРОТОДРЕМНИКА	1000М	0,1
27	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДВУХ- ЧЕТЫРЕЖИЛЬНОГО ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДНОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100М	5,05
28	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОВАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ	100М КАБЕЛЯ	0,2