

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
к капитальному ремонту внутридомовой системы канализации МКД по адресу
н.п. Лиинахамари, ул. Северная, д. 2
(объем работ и материалов)

Демонтаж

разборка (демонтаж) труб канализационных чугунных D 110 мм с фитингами	400	м
разбивка бетона с последующей заделкой цементным раствором	0,493	м ³

Монтажные работы (материалы)

Вертикальные участки (стояки)

Крестовина двухплоскостная Ø110x110x50/87° (левая)	35	шт.
Крестовина двухплоскостная Ø110x110x50/87° (левая)	36	шт.
Ревизия ПНД D - 110 мм	28	шт.
Компенсационный патрубок ПНД D - 110 мм	28	шт.
Переход с чугуна на пластик D - 110	14	шт.
Труба ПНД канализационная D - 110 мм	230	м
Крепёж для ПНД труб D -110 мм	100	шт.

Горизонтальные участки (лежаки, выпуски)

Труба ПНД канализационная D - 110 мм	150	м
Отвод ПНД D - 110мм, 90°	6	шт.
Отвод ПНД D - 110мм, 45°	40	шт.
Тройник ПНД D - 110x110x110, 90°	15	шт.
Тройник ПНД D - 110x110x110, 45°	12	шт.
Крестовина ПНД D - 110x110x110x110	5	шт.
Ревизия ПНД D - 110 мм	20	шт.
Заглушка ПНД D -50 мм	15	шт.
Хомуты для подвесных опор D 110 мм	44	шт.
Подвесные опоры	44	шт.

Земляные работы (демонтаж, монтаж выпусков до придомовых колодцев)

разработка грунта	48	м ³
устройство основания под трубы (песок)	12	м ³
засыпка грунта с уплотнением	36	м ³
снятие и восстановление асфальтобетонного покрытия (5 см)	36	м ²
подстилающий слой (под дорожное покрытие) из песчано-гравийной смеси	3,6	м ³