

11	Установка манометра	шт	3
12	Установка термометра	шт	3
13	Тепловая изоляция труб Дн90	пм	50
14	Тепловая изоляция труб Дн63	пм	60
15	Тепловая изоляция труб Дн40	пм	20
16	Тепловая изоляция труб Дн32	пм	90
<u>Система отопления (подвал)</u>			
17	Разборка трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,24
18	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 89 мм	100 м трубопровода	0,24
19	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 76 мм	100 м трубопровода	3,85
20	Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 76 мм	100 м трубопровода	3,0
21	Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 20 мм	100 м трубопровода	0,45
23	Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 15 мм	100 м трубопровода	0,4
25	Установка отключающего вентиля Ду20	шт	85
26	Установка отключающего вентиля Ду15, в том числе спускных	шт	170
27	Тепловая изоляция труб Ду89	пм	0,24
28	Тепловая изоляция труб Ду76	пм	300
30	Тепловая изоляция труб Ду20	пм	45
31	Тепловая изоляция труб Ду15	пм	40